建築材料実験棟コンクリート微細構造分析装置外２件（１０）保守点検・修理業務

仕様書

１．適用

本仕様書は、独立行政法人建築研究所が発注する「建築材料実験棟コンクリート微細構造分析装置外２件（１０）保守点検・修理業務」に適用する。

２．目的

本業務は、建築研究所が保有するコンクリート微細構造分析装置、X線回析装置及びデジタル電子顕微鏡の機能を維持及び回復させ、故障している箇所の修理を行い、常時正常稼働させることを目的とする。

３．履行場所

茨城県つくば市立原１番地

・建築材料実験棟　電子顕微鏡室　コンクリート微細構造分析装置
・建築材料実験棟　電子顕微鏡室　X線回析装置
・複合材料実験棟　試験室３　　デジタル電子顕微鏡

４．一般事項

１）受注者の負担の範囲

- 業務の実施に必要な施設の電気・ガス・水道等の使用に係る費用は発注者の負担とする。
- 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
- 業務に必要な消耗部品、材料、油脂等で業務中に消費されるものは、受注者の負担とする。
- 安全管理に必要な仮囲い、バリケード、照明等が必要な場合は受注者の負担とする。
- 廃棄物の処理は、受注者の負担とする。
- 業務の実施において、当所のクレーン設備を使用する場合の費用は発注者の負担とする。
- 業務の実施において、検定に関わる費用は受注者の負担とする。

２）業務報告書の書式

- 報告書の書式及び内容は、下記の項目を基に担当者と協議し作成する。
  ① 実施工程表、実施日
  ② 保守点検・修理項目
  ③ 保守点検・修理内容
  ④ 保守点検・修理方法
  ⑤ 業務結果

３）関係法令等の遵守

- 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。

５．業務関係図書

１）業務計画書

・ 実施体制、全体工程表等を総合的にまとめた業務計画書を作成し、作業開始前に担当者の承諾を得ること。

２）作業計画

・ 受注者は、業務計画書に基づき、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、担当技術者名、安全管理計画等を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前に担当者の承諾を得ること。

３）貸与資料

・ 本業務の対象機器に備え付けの図面、取扱説明書等は使用する事が出来る。なお、作業終了後は、原状回復を図ること。

４）業務の記録

・ 受注者は、担当者と協議した結果について記録を整備すること。

６．業務現場管理

１）業務管理

・ 品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。

２）業務責任者

・ 受注者は、業務責任者を定め担当者に届け出ること。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
・ 業務責任者は、本業務を履行するための経験、知識と技能を有するものとする。
・ 業務責任者と担当技術者は兼務出来るものとする。

３）業務条件

・ 業務を行う日は、担当者の指示による。
・ 業務実施可能時間は、平日の８：３０～１７：１５とする。
・ 業務時間を変更する場合は、担当者の承諾を受けること。

４）電気工作物保安業務

・ 自家用電気工作物の保守点検又は修理を含む業務は、当所の電気保安主任技術者へ作業実施計画を提出し承認を受けること。

５）業務の安全衛生管理

・ 業務の実施に際し、アスベスト又はＰＣＢを確認した場合は、担当者へ報告すること。

６）火気の取扱い等

・ 火気を使用する場合は、あらかじめ担当者の承諾を得るものとし、その取扱に際しては十分に注意すること。
・ 業務関係者の喫煙は、あらかじめ指定された場所において行い、喫煙後は消火を確認すること。

７）危険物の取扱い

・ 業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令によること。

８）出入り禁止箇所

・ 業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。

９）養生

・ 作業場所周辺等汚染又は損傷しないよう適切な養生を行うこと。

１０）後片付け

・ 業務の完了に際しては、当該作業部分の後片付け及び清掃を行う。

7．業務の実施

1）服装等

・ 業務関係者は、名札、または腕章をつけて業務を行うこと。

2）担当者の立会い

・ 作業等に際して担当者の立会いを求める場合あらかじめ申し出ること。

8．業務に伴う廃棄物の処理等

1）廃棄物の報告

・ 業務において発生する廃棄物は、種類・数量・重量を担当者へ報告すること。なお、報告様式は任意とするが、交換した部品、油等の資機材は廃棄前に交換数量がわかるよう写真を撮り、添付すること。

2）産業廃棄物の処理

・ 業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理すること。なお、処分に伴う費用は本業務に含むものとする。

9．建物内施設等の利用

1）共用施設の利用

・ 駐車場、建物内の便所、エレベーター等の一般共用施設は利用することができる。

１０．作業用仮設物及び持ち込み資機材等

1）作業用足場等

・ 労働安全法及びその他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとすること。

2）持込資機材の残置

・ 業務が複数日にわたる場合、担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は受注者の責任において行うこと。

１１．業務内容

１）コンクリート微細構造分析装置

１－１）設置場所

建築材料実験棟　電子顕微鏡室

１－２）機器概要

本装置は、建築材料等の微細観測を行う機器である

製品名　　走査型電子顕微鏡

製造所　　日本電子（株）

型　式　　ＪＳＭ－６３６０ＬＶ（走査型電子顕微鏡）

１－３）機器写真

１－４）業務の範囲

・ 業務内容に記載された項目を実施すること。
・ 点検時に行う保守の範囲
  ① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
  ② 取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
  ③ ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め
  ④ 潤滑油、グリス、雑油等の注油
  （保守点検時に消費され、基本的実体となって再現されないもの）
  ⑤ タッチアップペイント等
  ⑥ その他上記①～⑤に類する軽微な作業
・ 業務内容に記載された以外であっても、異常を発見した場合は担当者へ報告すること。

１－５）機材の品質等

・ 業務に使用する交換部品等は、当該試験装置等の仕様に合う部品とし、新品とすること。
・ 交換部品に初期不良が見つかった場合は、受注者の負担により直ちに交換すること。

１－６）主要交換部品（消耗品を含む）

①	絞り　Moﾃﾞｨｽｸ２φ×0.02　400μｍφ	１個
②	OL 可動絞り　Mo20－30－100μｍφ	１個
③	シンチレータチップ　9mm×2mm	１個
④	DP ヒーター(4)　100V　600W	１個
⑤	DP ヒーター用リード線　MB010057　2 個組	１個
⑥	サーモリレー　E-Z-204　60°OFF	１個
⑦	サーモスタット（端子付）SB2084	１個
⑧	オイルミストトラップ　OMT-100A 型	２個
⑨	ＲＰオイル　MR-100 1L 入缶	２缶
⑩	モレキュラーシーブ　13×　100g 入	１個
⑪	OIL ボックス　5L 用	１個
⑫	油拡散ポンプオイル　LION-S 100ml	１個
⑬	DP バッフル(4) MA012001	１個
⑭	ポリウレタンチューブ 6.5×10φ	１０ｍ
⑮	スリーブ　Ｓ－１０	８個
⑯	ニップル　PN-6.5-PT1-/4-BS	２個

１－７）点検項目及び修理項目

次に示す点検等を実施すること。なお、点検により軽微な不具合がある部品等は交換すること
また、各部位について正常値になるよう調整を行うこと
なお、目視検査結果、計測結果、確認結果等は記録を残すこと

・　鏡筒系の点検・修理項目
　① 鏡筒内の分解清掃を行うこと
　② 絞類および鏡筒系部品の交換修理を行うこと
　③ 電子銃、フィラメント、電子検出器及び試料交換装置等の調整と動作確認を行うこと
・　排気系の点検・修理項目
　① オイルおよび排気系部品の交換修理を行うこと
　② メインバルブの分解清掃を行うこと
　③ ピラニー真空計電圧の調整を行うこと
・　総合動作の点検・整備項目
　① 各部の動作確認と排気シーケンスの確認を行うこと
　② 標準試料（酸化亜鉛）による動作確認を行うこと

１－８）総合調整

対象箇所すべての保守点検・修理が完了した時点で、装置・機器の試運転を実施し総合調整を行うこと。

２）Ｘ線回析装置

２－１）設置場所

建築材料実験棟　電子顕微鏡室

２－２）機器概要

本装置は、建築材料等の微細観測を行う機器である

製品名　　粉末Ｘ線回析装置

製造所　　日本電子（株）

型　式　　ＪＤＸ－３５３２型

２－３）機器写真

２－４）業務の範囲

・　業務内容に記載された項目を実施すること。
・　点検時に行う保守の範囲
　①　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
　②　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
　③　ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め
　④　潤滑油、グリス、雑油等の注油
　　（保守点検時に消費され、基本的実体となって再現されないもの）
　⑤　タッチアップペイント等
　⑥　その他上記①～⑤に類する軽微な作業
・　業務内容に記載された以外であっても、異常を発見した場合は担当者へ報告すること。

２－５）機材の品質等

・　業務に使用する交換部品等は、当該試験装置等の仕様に合う部品とし、新品とすること。
・　交換部品に初期不良が見つかった場合は、受注者の負担により直ちに交換すること。

２－６）主要交換部品（消耗品を含む）

① シンチレーター　XP010010　　１個
② ポテンションメーター　25HP-10E 1kΩ H　　２個
③ 電源　JWT100-5FF　　１個

２－７）点検項目及び修理項目

次に示す点検等を実施すること。なお、点検により軽微な不具合がある部品等は交換すること
また、各部位について正常値になるよう調整を行うこと
なお、目視検査結果、計測結果、確認結果等は記録を残すこと

① ＳＣカウンター内シンチレーターの交換修理、点検、動作確認を行うこと
② 計数装置の点検、調整を行うこと
③ ＰＨＡ基板の部品交換修理、点検、調整、動作確認を行うこと
④ ゴニオメーターの点検、調整、動作確認を行うこと
⑤ 多試料自動交換機の点検、調整、動作確認を行うこと
⑥ 粉末試料（Si 粉末試料）を用いた測定動作確認を行うこと

２－８）総合調整

対象箇所すべての保守点検・修理が完了した時点で、装置・機器の試運転を実施し総合調整を行うこと。

３）デジタル電子顕微鏡

３－１）設置場所

複合材料実験棟　試験室３

３－２）機器概要

本装置は、建築材料等の微細観測および組成分析を行う機器である

製品名　　走査型電子顕微鏡およびエネルギー分散型Ｘ線分析装置

製造所　　日本電子（株）

型　式　　ＪＳＭ－５８００ＬＶ（走査型電子顕微鏡）

ＪＥＤ－２１１０（エネルギー分散型Ｘ線分析装置）

能　力　　低真空型

３－３）機器写真

３－４）業務の範囲

・　業務内容に記載された項目を実施すること。

・　点検時に行う保守の範囲

①　汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃

②　取付不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整

③　ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め

④　潤滑油、グリス、雑油等の注油

（保守点検時に消費され、基本的実体となって再現されないもの）

⑤　タッチアップペイント等

⑥　その他上記①～⑤に類する軽微な作業

・　業務内容に記載された以外であっても、異常を発見した場合は担当者へ報告すること。

３－５）機材の品質等

・ 業務に使用する交換部品等は、当該試験装置等の仕様に合う部品とし、新品とすること。
・ 交換部品に初期不良が見つかった場合は、受注者の負担により直ちに交換すること。

３－６）主要交換部品（消耗品を含む）

①	CL 固定絞り　Mo6φ×0.02　1000μmφ	２個
②	OL 固定絞り　Mo20－30－100μmφ	１個
③	RP オイル　MR－100　1ﾘｯﾄﾙ	１缶
④	オイルフィルタ用エレメント　OMS-50-60	２個
⑤	OIL ボックス　5L 用	１個
⑥	サーモリレー　E-Z-204 60° OFF	１個
⑦	サーモスタット（端子付）SB2084	１個
⑧	Ｖベルト　RECMF-6310	１個
⑨	ブッシュ　B46595(0)	１個
⑩	ガイド　B46596(0)	１個
⑪	ボス　B46571(0)	１個
⑫	インシュレーター　B46572(0)	１個
⑬	真空ゴムホース　18φ*42φ*2m	２本
⑭	真空ゴムホース　 9φ*24φ*1m	２本
⑮	液体窒素	１０ﾘｯﾄﾙ

３－７）点検項目及び修理項目

次に示す点検等を実施すること。なお、点検により軽微な不具合がある部品等は交換すること
また、各部位について正常値になるよう調整を行うこと
なお、目視検査結果、計測結果、確認結果等は記録を残すこと

・ 鏡筒系の点検・修理項目
  ① 鏡筒内のクリーニングを行うこと
  ② 絞類および鏡筒系部品の交換修理を行うこと
  ③ 電子銃、フィラメント、電子検出器及び試料交換装置等の調整と動作確認を行うこと
・ 排気系の点検・修理項目
  ① オイルおよび排気系部品の交換修理を行うこと
  ② バルブクリーニングを行うこと
  ③ ピラニー電圧の調整を行うこと
・ エネルギー分散型 X 線分析装置の点検・修理・動作確認項目
  ① スペクトルの確認を行うこと
  ② 検出器の分解能の確認を行うこと
・ 総合動作の点検・整備項目
  ① 各部の動作確認と排気シーケンスの確認を行うこと
  ② 標準試料による動作確認を行うこと

３－８）総合調整

対象箇所すべての保守点検・修理が完了した時点で、装置・機器の試運転を実施し総合調整を行うこと。

１２．履行期限

・ 契約日の翌日から平成２３年３月１５日まで。

１３．提出書類

・ ４．２）で作成した業務報告書
・ 打ち合わせ書
・ 上記書類の書式はＡ４版縦横書きとし、ファイルに綴じ１部を提出するとともに、上記電子データを保存した電子媒体１部（電子媒体の種類は担当者の指示による）
・ その他担当者が指示したもの（書式、形態、部数は担当者の指示による）

１４．業務の検査

・ 業務完了後、当所検査担当者による検査に合格しなければならない。
・ 検査に必要な資機材、契約図書、業務関係図書等は受注者で用意すること。

１５．疑義

・ 本業務に疑義が生じた場合は担当者と協議すること。

担当者　材料研究グループ　鹿毛忠継